

ஒப்பந்தக்காரரின் வேலைகளின் விவரம் பின்வருமாறு கட்டிடத்தில்
உபயோகப்படுத்தும் பொருட்களின் தரம் மற்றும் விவரம்
பின்வருமாறு

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. மணல் | : | கட்டு வேலைக்கு M-Sand
பூச்சு வேலைக்கு B-Sand |
| 2. செங்கல் | : | வலங்கைமான் சேம்பர் |
| 3. ஜல்லி | : | கரூர் |
| 4. ஜல்லி | : | இரயில்வே ஜல்லி |
| 5. கம்பி | : | அம்மன் (அ) சமமானது |
| 6. சிமெண்ட் | : | டால்மியா/செட்டிநாடு |
| 7. கிரில் | : | 12 மி.மீ. சதுர கம்பி |
| 8. கண்ணாடி | : | ஸ்மோக் கிரே மற்றும் பின்ஹெட் |
| 9. சுவிட்சுகள் | : | G.M./லிசா/சமமானது |
| 10. ஓயர் | : | குந்தன் லிசா |
| 11. பாத்திரம் பிட்டிங்க்ஸ் | : | சி.பி. பிட்டிங்க்ஸ் |
| 12. சேனிட்டரி பிட்டிங்க்ஸ் | : | ஹிண்ட்வேர் (அ) நைசர் |
| 13. டைல்ஸ் | : | ரிசன்ஸி/ஜான்சன்/சமமானது
(பிளைன் கிலேஸ்டு) |
| 14. பட்டி | : | முகப்பு மற்றும் உட்புற சுவர் |
| 15. பெயிண்ட் | : | ஏசியன் |

கட்டிடக்கலை வல்லுநர் வரைபடத்தின் அடிப்படையில் வேலைகளின் வ தரம்
மற்றும் விபரங்கள் பின்வருமாறு

1. அஸ்திவாரம் : காளம் பவுண்டேசன்
கலவை : 1:2:4 (சிமெண்ட், மணல், ஜல்லி)
2. டைபீம் : As per Structural Details
கலவை : 1:2:4 (சிமெண்ட், மணல், ஜல்லி)
3. கட்டுமான வேலைகள் : கரூர்
சுவர் அகலம் : 9" மற்றும் 4/2"
கலவை : 1:6 (சிமெண்ட், மணல்)
:
பேஸ்மெண்ட் உயரம் : ரோட்டு மட்டத்திலிருந்து 26"
ரூப் உயரம் : பேஸ்மெண்ட் மட்டத்திலிருந்து 10 அடி
கைப்பிடிச்சுவர் : ரூப் மட்டத்திலிருந்து 2 அடி
6 அங்குலம் உயரம்
4. லிண்டல் வேலைகள் : As per Structural Details
கலவை : 1:2:4 (சிமெண்ட், மணல், ஜல்லி)

சில் சிலாப், சன்சைடு, லாப்ட், லோ ரூப், இவைகள் அனைத்தும் லிண்டல் வேலைகளுடன் அடங்கும். ஒவ்வொரு ரூமுக்கு ஒரு லாப்ட், ஒரு கப்போர்டு.

5. ரூப் :
கான்கிரீட் : 4.5 அங்குலம் உயரம்
கலவை : 1:2:4 (சிமெண்ட், மணல், ஜல்லி)
கம்பி : As per Structural Details
6. பூச்சு வேலைகள் :
சுவர் பூச்சுக்கலவை : 1:5 (சிமெண்ட், மணல்)

- சீலிங் பூச்சுக்கலவை : 1:3, 1:5 (6LD 600TL, LD 600T 60)
7. மர வேலைகள் :
- மர வேலைகள் அனைத்தும் செவ்வகம் அல்லது சதுரடி வடிவமாக அமைத்தல். கொலம்பியா தேக்கு (தெரு நிலை) மற்றும் மலேசியா வேங்கை
- பெயிண்ட் : எனாமல் பெயிண்ட் கட்டடத்தின் ஜன்னல்களின் வெளிப்புற மர வேலைகளுக்கு மட்டும்
- பாலிஸ் : உட்புற மரவேலைகள் மட்டும் செய்யப்படும்
- கிரில் : 12 mm சதுர கம்பியால் செய்யப்பட்டது
8. கண்ணாடி :
- ஸ்மோக் கிரே : முகப்பு ஜன்னல்களுக்கு மட்டும்
- பின்னெட் (அ) சமமானது இதர ஜன்னல்கள் அனைத்தும்
9. பிட்டிங்க்ஸ் :
- பித்தளை கீல் : கீழ்தள முகப்பு நிலை கதவு மட்டும்
- ஆக்சிடைஸ்டு கீல் : இதர கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள்
- பிட்டிங்க்ஸ் டோர்லாக்ஸ்) : அலுமினியம் கலர் கோட்டட்லாக்ஸ்
10. எலக்ட்ரிக்ஸ் :
- ஒயரிங் : கன்ஷீல்டு
- ஒயர் : 1/18, 3/22, 3/20, 7/22, 7/20 குந்தன் (அ) லிசா சமமானது
- சுவிட்ச் : லிசா சமமானது (அ)
- போர்டு : டீக் மற்றும் ஹைலம்
- ஏ.சி.அவுட்லெட் : பிரதான கட்டிடத்திலுள்ள அறைகளுக்கு மட்டும்
- ஹூட்டர் பாயிண்ட் அவுட்லெட் : பிரதான கட்டிடத்திலுள்ள பாத்ரூம் மட்டும்

கட்டிடத்தில் உள்ள பாயிண்டுகளுக்கு (பிட்டிங்க்ஸ் நீங்கலாக) அவுட்லெட் மட்டும் செய்து தரப்படும்

11. பிளம்பிங்

:

பி.வி.சி. பைப்

: வாட்டர் சப்ளை/ரெயின் வாட்டார் டிரைனேஜ்

யூ.பி.வி.சி.பைப்

: ஹாட் வாட்டர் மட்டும்

பாத்ரூம் பிட்டிங்ஸ்

ஜான்சன் (அ) பிளம்பர்
சி.பி. பிட்டிங்ஸ்

இதர வேலைகள்

ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடாத வேலைகள் இருப்பின் நபர் 1ன் அனுமதியோடு நபர் 2 கணக்கிட்டு இருவரும் ஒப்புக்கொண்ட பின்னரே வேலைகள் செய்யப்படும்.

1. தாய் நிலை பார்டர்
2. வாட்டர் டேங்
3. செப்டிக் டேங்
4. வெதரிங் கோர்ஸ் மற்றும் வெதரிங் டைல்ஸ்
5. Electrical Outlet fittings & MCB, ELCB, Change over அமைத்துக்கொள்ளுதல்
6. காம்பவுண்ட்
7. மாடுலர் கிச்சன்
8. லாப்ட் மற்றும் கபோர்டுக்கு கதவு போடுதல்
9. False Ceiling
10. அடித்தளத்திற்கு மணல் நிரப்பிக்கொடுத்தல்
11. லாப்ட் மற்றும் கபோர்டுக்கு கதவு போடுதல்
12. எலிவேஷன் கிளாஸ் எஸ்.எஸ். வேலை மற்றும் கிரானைட் வேலைக்கான தொகையை ஒப்புக்கொள்ளுதல்

1வது நபர் :

1. வேலை ஆரம்பித்த தேதியில் இருந்து 12 மாதத்தில் வேலையை முடித்து தர வேண்டியது.
2. Specification ல் உள்ளபடி வேலைகளை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது.

2வது நபர் :

1. கட்டிட வேலைக்கு தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டியது
2. இ.பி.க்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க வேண்டியது
3. போர் மற்றும் மோட்டார் வேலைகள் தேவைக்கு ஏற்ப
4. கட்டிட முனிசிபல் பிளான் அனுமதி வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது
5. கழிவறைக்கூடம் வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டியது